

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

| | |
|---------------------|--|
| สิ่งก่อสร้าง | อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน แบบเลขที่ 10830 จำนวน 1 หลัง |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี |
| ราคาค่าก่อสร้าง | 100 % |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) |
| การก่อสร้างแบ่งเป็น | 4 งวด (สี่งวด) |

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 17.50 % (ร้อยละสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1.1 ปักผัง
 - 1.2 เจาะสำรวจดิน
 - 1.3 ตอกเสาเข็ม (ยกเล็กในกรณีที่ผลการเจาะสำรวจดินสามารถรับน้ำหนักได้)
 - 1.4 ก่อสร้างฐานราก
 - 1.5 เทคอนกรีตเสาตอม่อ
 - 1.6 ถมปรับดินระดับดินภายใน
 - 1.7 เทคอนกรีตคาน - พื้น , ทางลาดและบันได (ยกเว้นพื้นวางบนดิน)
 - 1.8 เทคอนกรีตเสารับหลังคา
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 50 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 15.80 % (ร้อยละสิบห้าจุดแปดศูนย์ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 เทคอนกรีตคานหลังคา
 - 2.2 ติดตั้งโครงหลังคา
 - 2.3 มุงหลังคาพร้อมบุฉนวนใยแก้ว
 - 2.4 ก่ออิฐผนังและติดตั้งท่อระบายอากาศ
 - 2.5 เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาล ส่วนที่อยู่ใต้พื้น
 - 2.6 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

งวดที่ 3

จำนวนเงิน 27.00 % (ร้อยละยี่สิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 3.1 เทศคอนกรีตม้านั่ง คสล.
 - 3.2 ฉาบปูนผนังภายใน - ภายนอก
 - 3.3 บุกระเบื้องผนัง
 - 3.4 ทำพื้นหินขัดพร้อมขัดครั้งที่ 1
 - 3.5 ติดตั้งฝ้าเพดาน
 - 3.6 ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง
 - 3.7 ก่อสร้างบ่อเกรอะ - บ่อกรอง และบ่อซึม
 - 3.8 ก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำ
 - 3.9 เดินระบบประปา - สุขาภิบาลส่วนที่เหลือ
 - 3.10 เดินสายไฟฟ้า พร้อมบล็อกสวิทช์ - ปลั๊ก
 - 3.11 ทาสีรองพื้นภายใน - ภายนอก (ยกเว้นฝ้าเพดาน)
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 45 วัน)

งวดที่ 4 (สุดท้าย) จำนวนเงิน 39.70 % (ร้อยละสามสิบเก้าจุดเจ็ดศูนย์ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 4.1 เทศคอนกรีตพื้นทางเดินพร้อมตกแต่งผิว
 - 4.2 ขัดพื้นหินขัดครั้งที่ 2
 - 4.3 ปูกระเบื้องพื้น
 - 4.4 ทำทรายล้างและตกแต่งผิวพื้นส่วนที่เหลือ
 - 4.5 ทำบัวเชิงผนังหินขัด , ทรายล้าง
 - 4.6 ติดตั้งวงกบ พร้อมติดตั้งบานประตู - หน้าต่างและกระจก
 - 4.7 ติดตั้งราวบันไดและทางลาด
 - 4.8 ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์
 - 4.9 ต่อเชื่อมเมนประปา พร้อมทำการทดสอบ
 - 4.10 ติดตั้งโคมไฟ , สวิทช์ , ปลั๊ก และอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
 - 4.11 ต่อเชื่อมไฟไฟฟ้า พร้อมทำการทดสอบ
 - 4.12 ทาสี
 - 4.13 ติดตั้งและจัดวางครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งฉากกันพีวีซี
- และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 45 วัน)

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ