

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19						แบบเลขที่	ก.36/มี.ค./63
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโขงเจียม จ.อุบลราชธานี							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างวดต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานสถาปัตยกรรม							
	1.1.1 งานรื้อถอน หรือค่าขนย้ายทิ้ง							
1	รื้อถอนผิวพื้น, ฝ้าเพดาน, ผนัง, ฝ้าผนัง, ประตู-หน้าต่าง-สุขภัณฑ์							
	และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง	เหมา						
	รวม (1.1.1)							
	1.1.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้า Compact Laminate หนา 4 มม. ชนิด Antibacterial							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ตัว C 75x35 มม. ระยะห่าง 0.4x0.6 ม.	ตร.ม.						
	รวม (1.1.2)							
	1.1.3 งานผิวพื้น							
1	ผิวพื้นปูกระเบื้อง PVC. ไม่ผสมใยหินชนิดมันป้องกันเกาะเชื้อ	ตร.ม.						
	แบคทีเรีย หนา 2 มม.							
2	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโตชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.						
3	บัวเชิงผนังกระเบื้อง PVC. โค้งพับขึ้นผนัง	ม.						
	รวม (1.1.3)							
	1.1.4 งานผนัง-ฝ้าผนัง							
1	แผ่นผนัง Compact Laminate ชนิด Antibacterial หนา 8 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีตัว C 75x35 มม. ทุกระยะ 0.40 ม.							
	-กรู 1 ด้าน	ตร.ม						
	-กรู 2 ด้าน	ตร.ม						
2	ผนังบุแผ่นไฟเบอร์หนา 12 มม.	ตร.ม						
3	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโตชนิดผิวมัน ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม						
	รวม (1.1.4)							

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโขงเจียม จ.อุบลราชธานี	แบบเลขที่	ก.36/มี.ค./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศแบบท่อส่งลม 36,000 btu/h, 750cfm.	ชุด						
2	พัดลมระบายอากาศแบบท่อลม ขนาด 950 CFM	ชุด						
	สามารถปรับความเร็วรอบได้							
3	EAG 10* X 8*	ชุด						
4	ท่อส่งลม PID	ตร.ม.						
5	สวิตช์ ปิด - เปิด พัดลม	ชุด						
6	สายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	ชุด						
7	ถาดรองรับน้ำของแอร์	ชุด						
8	งานติดตั้งท่อน้ำยาพร้อมหุ้มฉนวนครอบท่อ	ชุด						
9	งานท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ	ชุด						
10	สายไฟร้อยท่อสำหรับระบบปรับอากาศ	ชุด						
11	หัวจ่ายลมเย็น ขนาด 10"x10"	ชุด						
12	หัวจ่ายลมเย็น ขนาด 12"x12"	ชุด						
13	หน้ากากลมกลับ ขนาด 32"x24"	ชุด						
14	PRE FILTER 24"x24"x2"	ชุด						
15	HEPA FILTER 24"x24"x6"	ชุด						
16	MANOMETER 0-3 in.wg.	ชุด						
17	CHAMBER AIR	ชุด						
18	งานอื่นๆ	เหมา						
	รวม (1.3)							
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	1. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)							
1	ระบบโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่าย 16 ช่อง HD 8 TB	ชุด						
	พร้อมระบบบริหารจัดการ	ชุด						
2	ชุดเครือข่าย							
	รวม (2)							
	2. เครื่องปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศแบบท่อส่งลม 36,000 Btu/h , 750ctm.	ชุด						
	รวม (2)							