

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงตึกส่งอาคารงานผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน

เจ้าของ: กองพลนาวิกโยธิน

สถานที่: 277 หมู่ 2 ต.พิบูลย์-ไชยเมือง

วันที่ 16 กันยายน 2564

อ.ไชยเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุ+รวมค่าแรง
ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT	MATERIAL COST	LABOUR COST	AMOUNT
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม(โครงสร้าง) ✓	1.00	งาน	0.00	20,000.00	20,000.00 ✓
2	หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน ✓	1.00	งาน	830,840.00	327,985.00	1,258,825.00 ✓
3	หมวดงานเพอร์ซิเมนต์ก่อสร้าง ✓	1.00	งาน	172,650.00	0.00	172,650.00 ✓
4	หมวดงานป้ายสัญลักษณ์ ✓	1.00	งาน	29,200.00	14,400.00	43,600.00 ✓
				รวมค่าวัสดุและรวมค่าแรง (ต้นทุน)	1,495,075.00 ✓	
				Factor F	1.1877	1,775,700.58 ✓
				7%		124,289 ✓
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,900,000 ✓
						(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ* ปริมาณราคาใน BOQ นี้เป็นแบบพหุในการประมาณราคาเท่านั้นผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณตามแบบและรายการก่อสร้างตามที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายละเอียดจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

_____ ประจักษ์
 Lab. Mr.
 _____ 03/09/2021
 _____ 03/09/2021

แบบสรุปราคาประมาณการก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงตกแต่งอาคารงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลใจแจ่ม โรงพยาบาลใจแจ่ม จ.อุบลราชธานี
- บริเวณงาน พื้นที่ใช้สอย 350 ตร.ม. ผู้ออกแบบแปลนและรายการ: น.ส.พรพิลาศ ชู่มโนธ (ภาคีสถาปนิก ก-สน1689)
- ประมาณราคาแบบ ปร.4 จำนวน 18 แผน
- ราคาวัสดุ สำนักศึกษาระบบบัญชีการศึก กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
- ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน
- ประมาณราคามืออื่นที่ 16 กันยายน 2564 บัญชีราคามือเดือน กันยายน 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย.2560 มีผลบังคับ วันที่ 15 พ.ย.2560)			
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563			
FACTOR : F ประมาณงานก่อสร้างอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานอีก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ควบคุมที่จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คำนวณในราคาคุม) Factor F งานติดตั้ง 1.1877 ราคาตามค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	1,495,075.00 1,775,701 124,200.00	- - -
2	ค่างานส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษนอกเหนือจากแผน (ถ้ามี)	-	-
รวมเงิน (1)+(2)		1,900,000.00	-
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,900,000.00	-
จำนวนเงินเป็นตัวเลข		หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน	

หมายเหตุ*

บริษัทสถาปน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณการแบบและรายการก่อสร้างตามที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบและชี้แจงต้องพบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

..... ปีงบประมาณ
 กรรมการ
 กรรมการ




ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1	งานสถาปัตยกรรม							
1.1	งานรื้อถอน หรือค่าขนย้ายทิ้ง	1.00	ลบ.ก	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	-งานรื้อถอนฝ้าเพดาน							
	-งานรื้อถอนฝ้าเพดานแต่ง (กรณีปูนฉาบผิวโครงสร้างเดิม)							
	- งานปรับพื้น (ปรับพื้นให้ได้ระดับเสมอกันและเรียบผิวสำหรับปูกระเบื้องยาง)							
	-งานรื้อถอนกระบะเบ้องที่ผนังบานโพลีเอสเตอร์ทำใหม่							
				รวมราคา				20,000.00


 Danj Jomay ประธาน


 Jomay กรรมการ

 Jomay กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่1 ค่างวดต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
2	งานสถานีออกกรรมภายใน							
2.1	เฟอร์นิเจอร์ Built-In							
2.1.1	B-01 เคาน์เตอร์จุดคัดกรอง	5.00	เมตร	12,000.00	60,000.00	3,200.00	16,000.00	76,000.00
	- ฟิล์มเคาน์เตอร์โปร่งใสเนื้อแข็ง 1x2' ทำน้ำยากันเปื้อนตก กระจกใส 3mm. ปิดผิวลามิเนต PL-04							
	- แผ่นเคาน์เตอร์โปร่งใสเนื้อแข็ง 1x2' ทำน้ำยากันเปื้อนตก กระจกใส 3mm. ปิดผิวลามิเนต PL-01							
	- ชุดลิ้นชักช่องวางลิ้นชัก 2 ตอน ขนาด 12" พร้อมกุญแจล็อก 8 ชุด , ตู้บานเปิด 2 ชุด ติดตั้งอุปกรณ์บานพับด้วยพรีมิกซ์แอสเซบลี 2 ชุด มีมือจับในตัว							
	- ติดตั้งบานลวดลายไม้ 2 ทาง							
	- ชุดตกแต่ง Bulk Head เฟอร์นิเจอร์ โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2' กระจกใส 4mm.							
	- ติดตั้งหลอดไฟ DL-02 พร้อมติดตั้งตัวจ่าย DI-out พลาสม่าขนาด 6mm. ทำสีพื้นขาว							
	- ตัวจ่าย DI-out พลาสม่าขนาด 6mm. ติดตั้งบนหน้าเคาน์เตอร์ระบบ Bulkhead ตามแบบ							
	- ฉากกันละอองละอองขนาด 1.6m x0.60m (ด้านซ้าย) และ 2.65m x0.20m (ด้านหน้า)							
2.1.2	B-02 เสาตกแต่ง-ตู้ซ่อนงานระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	2,500.00	2,500.00	21,000.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2' ทำน้ำยากันเปื้อนตก กระจกใส 4mm. ปิดผิวลามิเนต PL-01							

 ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่างวดต้นทุน (คำนวณในภาคฯ)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- ด้านหน้าอาคารจากเอกสาร GL-02 บน-ล่าง+งานอื่นที่เงินบาทภาคฯพิเศษ สถิติภายในไม้ลามิเนตแผ่นยาว 43mm							
	- ด้านหลังเป็นบานเปิดคู่ ติดกับบานพับท้าย พร้อมอุปกรณ์อื่น มีขั้วไม้ในตัว							
2.1.3	B-03 เสาทศกึ่ง	1.00	คู่	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทาน้ำยากันปลวก กว้าง 43mm ปิดผิวลามิเนต ตามรูป							
	- ด้านหน้าอาคารจากเอกสาร GL-02							
2.1.4	B-04 เสาทศม	4.00	คู่	5,000.00	20,000.00	2,500.00	10,000.00	30,000.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทาน้ำยากันปลวก กว้าง 43mm ปิดผิวลามิเนต ตามรูป							
2.1.5	B-05 ผนังตกแต่งหน้าห้อง OPD	20.00	ตร.ม.	1,500.00	30,000.00	800.00	16,000.00	46,000.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทาน้ำยากันปลวก กว้าง 43mm ปิดผิวลามิเนต ตามรูป							
	- กระจกใส 3mm ทำสีเรียบตามผนังห้องตามแบบ							
	- กล่องอะลูมิเนียมสำหรับติดตั้งป้ายชื่อแพทย์หน้าห้องตรวจ							
2.1.6	B-06A, B-06B เคา์ไม้ทศรัพยาบาล	2.80	เมตร	10,000.00	28,000.00	2,350.00	6,580.00	34,580.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทาน้ำยากันปลวก กว้าง 43mm ปิดผิวลามิเนต ตามรูป							
	- ติดตั้งรางเส้นทศตอน สำหรับเป็นวางคีย์บอร์ด พร้อมที่ขยับสายไฟคอมพิว เตอร์เขียนค่า							
	- เป็นบาน CPV ไม้ทศรัพยาบาล โครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 43mm ปิดผิวลามิเนตสีดั่งภาพ							
	- ติดตั้งปลั๊กสำหรับคอมพิวเตอร์ ตามแบบ ตามโครงการ							










ปี ๒๕๖๕
 ๓๐ ตุลาคม
 กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (คำนวณในราคาเหมา)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- จากกันระลอกสีคัลไลทอน 5 มม. เจาะช่อง (ด้านหน้าและด้านข้าง)							
2.1.7	B-07 เคาน์เตอร์พธานาบาล	4.00	เมตร	10,000.00	40,000.00	2,350.00	9,400.00	49,400.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยกพื้นสูง 4 มม. ปิดผิวลามิเนต PL-04, PL-02							
	- ติดตั้งวางลิ้นชัก 2 ชั้น สำหรับเป็นวางเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งสายไฟทาสีลวดหรือเทียบเท่า							
	- เป็นวาง CPU ไปเคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีดิสคอป							
	- ติดตั้งปลั๊กสำหรับคอมพิวเตอร์ สายแลน สายโทรศัพท์							
	- จากกันระลอกสีคัลไลทอน 5 มม. เจาะช่อง (ด้านหน้า, ตรงกลางและด้านข้าง)							
2.1.8	B-08 เคาน์เตอร์พธานาบาล (หน้าห้องชั้นสูง)	3.30	เมตร	10,000.00	33,000.00	2,350.00	7,765.00	40,765.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยกพื้นสูง 4 มม. ปิดผิวลามิเนต PL-04, PL-02							
	- ติดตั้งวางลิ้นชัก 2 ชั้น สำหรับเป็นวางเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งสายไฟทาสีลวดหรือเทียบเท่า							
	- เป็นวาง CPU ไปเคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีดิสคอป							
	- ติดตั้งปลั๊กสำหรับคอมพิวเตอร์ สายแลน สายโทรศัพท์							
	- จากกันระลอกสีคัลไลทอน 5 มม. เจาะช่อง (ด้านหน้า, ตรงกลางและด้านข้าง)							


 ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการ




ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุต้นทุน (คำนวณในราคาสุทธิ)							
2	งานสถานีวิทยุกระจายเสียง							
	· ตู้รับสัญญาณด้านข้างอาคาร 4 ช่อง ทางลูกปืน 2 ช่อง โครงไม้เนื้อแข็งปิดผิวอลูมิเนียม หรืออะลูมิเนียมสี							
2.1.9	B-08A ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	1.40	เมตร	4,800.00	6,720.00	1,000.00	1,400.00	8,120.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร กว้าง 4 เมตร ปิดผิวอลูมิเนียม PL-01							
	- ภายในติดตั้งหลอดไฟระย้า, ชั้นวาง ปิดผิวอลูมิเนียมสีขาวด้านเรียบเท่า							
	- อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานเลื่อนครบชุดพร้อมคู่มือการใช้งาน							
	- เมื่อจับบานเลื่อนจะลื่นไหลดี โครงมีขอบเรียบเท่า							
2.1.10	B-08B ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	1.00	เมตร	4,800.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	9,280.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร กว้าง 4 เมตร ปิดผิวอลูมิเนียม PL-01							
	- ภายในติดตั้งหลอดไฟระย้า, ชั้นวาง ปิดผิวอลูมิเนียมสีขาวด้านเรียบเท่า							
	- อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานเลื่อนครบชุดพร้อมคู่มือการใช้งาน							
	- เมื่อจับบานเลื่อนจะลื่นไหลดี โครงมีขอบเรียบเท่า							
2.1.11	B-10 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	4.00	เมตร	4,800.00	19,200.00	1,000.00	4,000.00	23,200.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร กว้าง 4 เมตร ปิดผิวอลูมิเนียม PL-01							
	- ภายในติดตั้งหลอดไฟระย้า, ชั้นวาง ปิดผิวอลูมิเนียมสีขาวด้านเรียบเท่า							
	- อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานเลื่อนครบชุดพร้อมคู่มือการใช้งาน							





ปวงจณ
 กรรมการ
 กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่างวดต้นทูน (คำนวณในราคาทูน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- ไม้จับแบบผนังทรงเหลี่ยม สีโครเมียมเพ็ชรเทา							
2.1.12	B-11 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	1.20	เมตร	4,800.00	5,760.00	1,000.00	1,200.00	6,960.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 ซม. กั้นปลอก กุไม้ขัด 4 มม. ปิดผิวลาไมนท PL-01							
	- ภายในติดตั้งล้อปรับระดับ, ชั้นวาง ปิดผิวลาไมนทสีขาวผิวด้านเพ็ชรเทา							
	- อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานเลื่อนครบชุดพร้อมกฎเหล็ก							
	- ไม้จับแบบผนังทรงเหลี่ยม สีโครเมียมเพ็ชรเทา							
2.1.13	B-12 ผนังกั้นห้องการเดินรถห้องจำหน่าย	18.00	ตร.ม.	1,500.00	27,000.00	800.00	14,400.00	41,400.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 ซม. กั้นปลอก กุไม้ขัด 4 มม. ปิดผิวลาไมนทตามระบุ							
	- ฉากกระจก 6 มม. + สติ๊กเกอร์ระบุสูงด้านบน							
	- ชั้นขึ้นสำหรับวางของ โครงไม้ MDF / โครงไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวลาไมนทตามระบุ ความลึก 20 ซม.							
2.1.14	B-13 ผนังกั้นห้องหน้าห้องขึ้นตุร	15.00	ตร.ม.	1,500.00	22,500.00	800.00	12,000.00	34,500.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 ซม. กั้นปลอก กุไม้ขัด 4 มม. ปิดทับภาพกราฟฟิคบนสติ๊กเกอร์สี สีสันแบบพลาสติก 4 มม.							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 ซม. กั้นปลอก กุไม้ขัด 4 มม. ปิดผิวลาไมนท PL-01							
2.1.15	B-14 ผนังค้ำห้อง X-RAY	1.00	จุด	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00

 วิศวกร
 วิศวกร
 วิศวกร

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่1 ค่างวดต้นทุน (จำนวนเงินในราคาทุน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	-กรอบไม้เนื้อแข็งปิดผิวลวดลายเคลือบเงา ภายในประตูเคลือบสีทึบวอร์นัม, +ชั้นวางของ ชั้น 20 ซม.							
2.1.16	B-15 ผนังทาสีห้อง X-RAY	5.00	ตร.ม.	1,500.00	7,500.00	800.00	4,000.00	11,500.00
	-ผนังทาสีห้องสีเทา, โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" หนา 1/2 นิ้ว ปิดผิวทากุญแจไม้สี 4 มม. ปิด ผิวลายไม้เคลือบเงา ผนังเส้นขอบขนาด 10 มม. ชั้นตามแบบ							
2.1.17	B-16 A ผนังบัวพีอีเอ็ม (SIZE 100cm x 75cm ผนังไม้ 2 นิ้ว)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00
	-ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กุญแจไม้สีทึบวอร์นัม ฐาน 10 มม. ปิดผิวลวดลายเคลือบเงา							
	-บานผนังสลักที่ส่วนร่องผนังพีอีเอ็มตามแบบ							
	-ผนังติดตั้งสลักทำเป็นร่องสำหรับวางกระเบื้องผนังไม้ทาสี							
2.1.18	B-16B ผนังบัวพีอีเอ็ม (SIZE 300cm x 75cm ผนังไม้ 2 นิ้ว)	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	1,200.00	4,800.00	48,800.00
	-ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กุญแจไม้สีทึบวอร์นัม ฐาน 10 มม. ปิดผิวลวดลายเคลือบเงา							
	-บานผนังสลักที่ส่วนร่องผนังพีอีเอ็มตามแบบ							
	-ผนังติดตั้งสลักทำเป็นร่องสำหรับวางกระเบื้องผนังไม้ทาสี							
	-ด้านข้างมีช่องสำหรับฝังท่อ, มีบานปิดสำหรับกันเสียงท่อ							
2.1.19	B-17 กระดาษตกแต่ง	1.00	ชุด	4,430.00	4,430.00	850.00	850.00	5,280.00
	-โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กุญแจไม้สีทึบวอร์นัม, ปิดผิวลวดลายเคลือบเงา							
2.1.20	B-18 ผนังทาสี	3.00	ตร.ม.	1,500.00	4,500.00	850.00	2,550.00	7,050.00
	-โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" หนา 1/2 นิ้ว ปิดผิวทากุญแจไม้สี 4 มม. ปิดผิวลวดลายเคลือบเงา							

..... ประจักษ์
 ประจักษ์
 ประจักษ์

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุต้นทูน (คำนวณในราคาทุน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
2.2	งานพื้น							
2.2.1	FL-01, FL-02 พื้นกระเบื้องเงา(Homogeneous tile)ชนิดมันวาว ขนาด 2 มม. -ปรับผิว Skim Coated 1 มม. บริเวณขอบต่อผนังด้านอื่นเชื่อมด้วยซีเมนต์ผิว เนื้อกระเบื้อง	250.00	ตร.ม.	800.00	210,000.00	250.00	67,500.00	297,500.00
2.2.2	BA-01 บัวพื้นยาง -ความสูง 10 มม. ติดตัวกาวบางอย่างดี	50.00	ตร.ม.	22.00	1,100.00	50.00	2,500.00	3,600.00
2.3	งานฝ้าเพดาน							
2.3.1	CL-01 ฝ้าฉาบเรียบพลาสติค -ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาดรวม ขนาด 1.20 X 2.40 ม. โครงสร้างโลหะชุบ สังกะสี + อลูมิเนียม, งานรอยต่อ	340.00	ตร.ม.	160.00	54,400.00	100.00	34,000.00	88,400.00
2.3.2	ฝ้าฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาดรวม โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี + อลูมิเนียม, งาน รอยต่อ	90.00	ตร.ม.	160.00	14,400.00	200.00	18,000.00	32,400.00
2.4	งานประตู-หน้าต่าง							
2.4.1	D-01 ประตูบานเลื่อนห้องตรวจทั่วไป -บานไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	3.00	ชุด	6,800.00	20,400.00	1,000.00	3,000.00	23,400.00






ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	บาท
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุสิ้นทุน (คำนวณในราคาฐาน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวสีน้ำตาลตามรูป เจาะช่องแสงกลม ใต้ระแนงไม้ + อุปกรณ์ภายในอื่นครบชุด + มีอเนกประสงค์อุปกรณ์สีคอนกรีตสีอื่น							
	- สีคัลคิโกเบอร์ Di-Cut สีเบสทึบดำทึบ							
	- แล็กตามช่องเพดานประตูโครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวสีน้ำตาลตามรูป							
2.4.2	D-02 ประตูบานเปิดสีทองห้องจ่ายยา	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	1,000.00	1,000.00	7,800.00
	- วัสดุไม้เนื้อแข็ง 2"x4"							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวสีน้ำตาลตามรูป + มีอเนกประสงค์ ภายในห้องพร้อมอุปกรณ์สีคอนกรีต + อุปกรณ์ภายในสำหรับบานเปิดครบชุด							
	- แล็กตามช่องเพดานประตูโครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวสีน้ำตาลตามรูป							
2.4.3	D-03 ประตูบานเลื่อนห้อง X-RAY + ซุ้ม	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	1,000.00	1,000.00	7,800.00
	- วัสดุไม้เนื้อแข็ง 2"x4"							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวสีน้ำตาลตามรูป + อุปกรณ์ภายใน ครบชุด + มีอเนกประสงค์อุปกรณ์สีคอนกรีตสีอื่น							
	- ซุ้มหน้าประตูโครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวสีน้ำตาล สีสีกาญจนาภิเษก พลาสติก ทนความร้อน Di-Cut ครอบคลุม ทำสีพื้นขาว							
2.4.4	D-04 ซุ้มประตูห้อง ER	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00
	- ซุ้มหน้าประตูโครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวสีน้ำตาล							
2.4.5	D-05 ประตูบานเปิดห้องตรวจภายในห้องรับผู้ตรวจ	2.00	ชุด	6,800.00	13,600.00	1,000.00	2,000.00	15,600.00


 ประจ. ก.
 ประจ. ก.
 ประจ. ก.


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	บาท
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุต้นขุ่น (คำนวณในราคาขุ่น)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- งานฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2x4"							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทุ้มไม้เนื้ออ่อน ไม้ฉีกสามชั้นตามระบุ รายละเอียดของ							
	ไม้กระดานใส-อุปกรณ์บ้านไม้+ มีตะปูหัวกลมอุปกรณ์ยึด							
	- และตามผังงานประกอบโครงไม้เนื้อแข็งทุ้มไม้ฉีกสามชั้นตามระบุ							
2.5	งานทาสี							
	W-01 ผนัง Skin Coated ทาสี	65.00	ตร.ม.	140.00	9,100.00	100.00	6,500.00	15,600.00
	- วัสดุฉนวนกันความร้อนตามแบบ							
2.6	งานฝ้าฝ้า							
	FH-04 ฝ้าฝ้ากันสาด	9.00	จุด	2,000.00	18,000.00	200.00	1,800.00	19,800.00
	FH-05 ฝ้าฝ้ากันสาด	1.00	จุด	6,000.00	6,000.00	300.00	300.00	6,300.00
2.7	งานติดตั้ง ปลั๊ก และดวงโคม							
2.7.1	DL1 โคมไฟโคมไฟ LED 6 นิ้ว 17 W สว่างสูงประสิทธิภาพ Cool white	72.00	จุด	250.00	18,000.00	300.00	21,600.00	39,600.00
	- เส้นสายไฟ THW 2.5 + วัสดุยึดสายร้อยในฝ้า+ อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น							
2.7.2	DL2 โคมไฟโคมไฟปรับระดับ	3.00	จุด	200.00	600.00	300.00	900.00	1,500.00
	- เส้นสายไฟ THW 2.5 + วัสดุยึดสายร้อยในฝ้า+ อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น							
2.7.3	L1 ไฟเส้น LED Strip light	65.00	เมตร	1,200.00	78,000.00	200.00	13,000.00	91,000.00
	- ติดตั้ง Adapter สำหรับไฟ LED ตามความเหมาะสม							
2.7.4	เคเบิลร้อย 3 ขา (เดินไฟเข้าตู้รับกระแส + งานเก็บสาย)	34.00	จุด	400.00	13,600.00	70.00	2,380.00	15,980.00

..... ปริญญา
ปริญญา
ปริญญา

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ ๓ ค่าวัสดุต้นทูน (คำนวณในราคาทุน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
2.7.5	เคำำรับสายสัญญาณ (LAN) (เดินโ่งำำไฟเบอร์ + วางใว้สาย)	10.00	จุด	400.00	4,000.00	70.00	700.00	4,700.00
2.7.5	เคำำรับโทรศัพท์ (เดินสายแ่งไฟเบอร์ + วางใว้สาย)	8.00	จุด	400.00	3,200.00	70.00	560.00	3,760.00
2.7.6	เป็้ฉอนหน้ากากสวิสค์เค็ม	23.00	จุด	150.00	3,450.00	70.00	1,610.00	5,060.00
2.7.7	ติดเคำำหักอะพลาสติก	14.00	จุด	2,000.00	28,000.00	500.00	7,000.00	35,000.00
	- เดินสายไฟระบบโ่งำำ วัสดุสายflex + สวิทช์โ่งำำ-โ่งำำ พัดลม							
2.8	8-19 งานปรับปรุงเคำำบันได							
2.8.1	กะเบ็้ชอะรามิกสีดำมวขนาด60x60cm	1.00	งาน	3,300.00	3,300.00	900.00	900.00	4,200.00
	- ปูนกาฐิ่ลนท้, กะเบ็้, เคำำ PVC							
2.8.2	งานติดเคำำก๊อ-งิ่ค้ หรือมวใช้งาน	3.00	จุด	3,500.00	10,500.00	500.00	1,500.00	12,000.00
	- ฆิ่ค้ชนิด 1 หลอม + กิ่ลนท้							
	- ตรวจสอบท่อน้ำดี น้ำทิ้งดูปรกณั้ขึ้นต้นเกี่ยวโ่งำำไฟหรือมวใช้งาน							
2.8.3	ซ่อมแซมหน้าบานตู้ฉิ่ฉิ่เค็ม	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	900.00	900.00	5,400.00
	- เป็้ฉอนตู้ปรกณั้บานเปิดหรือวางเคำำฉิ่ฉิ่ที่ชำรุด หน้าบานท่อมสีโ่งำำโ่งำำของเค็ม							
			รวมราคา					1,258,825.00

 ประจํา

 ประจํา

 ประจํา

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	บาท
3	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							
3.1	CH-01 ที่นั่งพักคอยสำหรับ 5 ที่ - ผนังทึบเหล็กชุบสี - ที่พักแขน ขา โครงเหล็กชุบโครเมียม - สีเขียว หรือเทียบเท่า	7.00	ชุด	6,590.00	46,130.00	0.00	0.00	46,130.00
3.2	CH-02A ที่นั่งพักคอยสำหรับ 4 ที่ - ผนังทึบเหล็กชุบสี - ที่พักแขน ขา โครงเหล็กชุบโครเมียม - สีเขียว หรือเทียบเท่า	15.00	ชุด	4,990.00	74,850.00	0.00	0.00	74,850.00
3.3	CH-02B ที่นั่งพักคอยสำหรับ 3 ที่ - ผนังทึบเหล็กชุบสี - ที่พักแขน ขา โครงเหล็กชุบโครเมียม - สีเขียว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3.4	CH-03 เก้าอี้ทำงาน - ขนาด 57 x 58.5 x 91-101 ซม. - ผนังทึบที่รองรับน้ำหนัก Mesh ฐานโอบล้อม - สีดำ	9.00	ชุด	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
3.5	CH-04 เก้าอี้ไม้ - ขนาด 43 x 52 x 79.5 ซม. ไม้ MDF พื้นสี ฐานไม้ทึบพื้นสี - สีเทา	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3.6	CH-05 เก้าอี้	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

..... ประจํา


 07/01/25

 01912061

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							
	- ขนาด 54 x 52.5 x 78 ซม.							
	- มีช่องเก็บหนังสือพลาสติกสีเทา							
	- ขาดเหล็กทำลิ้นโต๊ะมีโยน							
3.7	CH-06 เก้าอี้ทำงาน	3.00	ชุด	1,600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	- ขนาด 64 x 60 x 94-115 ซม.							
	- ที่มีเต้าข่ายปรับระดับ ฐานโลหะมีโยน							
	- สีดำ							
3.8	CH-07 เก้าอี้ไม้	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	- ไม้ MDF พื้นสีขาว ไม้ขาพื้นสี							
	- ขนาด 43.0 x 52.0 x 79.5 C							
	- สีเขียว							
3.9	CH-08 เก้าอี้	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	- พลาสติก ขาวเหล็ก							
	- ขนาด 44 x 50 x 84 ซม.							
3.10	TA-01 โต๊ะทำงาน	3.00	ชุด	5,290.00	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
	- ไม้โครงอลูมิเนียม ขาดเหล็กพื้นสี							
	- ขนาด 120 x 70 x 75 ซม.							
	- สีขาว							
รวมค่า								172,650.00

..... 17/11/2561
 01/11/2561
 01/11/2561


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานป้ายสัญลักษณ์							
4.1	SG-01 ป้ายทางเข้าหลัก (ขนาด 25x150 cm) - โครงเหล็ก 1x1" กว้างรวมทึบสีทึบมันเงาทำสีทึบสามแบบ - ตัวอักษรพลาสติก 4 มม. Di-Cut สามแบบ - ราคีสถิตบนผนังคอนกรีตจากไม้+อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
4.2	SG-02 ป้ายหน้าห้อง X-Ray (ขนาด 45x150cm) - โครงเหล็ก 1x1" กว้างรวมทึบสีทึบมันเงาทำสีทึบสามแบบ - ตัวอักษรพลาสติก 4 มม. Di-Cut สามแบบ - ราคีสถิตบนผนังคอนกรีตจากไม้+อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
4.3	SG-03 ป้ายออกทางเชื่อม (ขนาด 25x150 cm) - โครงเหล็ก 1x1" กว้างรวมทึบสีทึบมันเงาทำสีทึบสามแบบ - ตัวอักษรพลาสติก 4 มม. Di-Cut สามแบบ - ราคีสถิตบนผนังคอนกรีตจากไม้+อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
4.4	SG-04 ห้องตรวจ 1 (ขนาด 15x50 cm) - ป้ายอะคริลิกสีขาวทึบสามแบบ, ตัวอักษรสีทึบเทอร์ Di-Cut สามแบบ - ตัวจับป้ายโลหะจากพลาสติกสีตามตัวอย่าง(เหมือนสีผนัง)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.5	SG-05 ห้องตรวจ 2 (ขนาด 15x50 cm) - ป้ายอะคริลิกสีขาวทึบสามแบบ, ตัวอักษรสีทึบเทอร์ Di-Cut สามแบบ - ตัวจับป้ายโลหะจากพลาสติกสีตามตัวอย่าง(เหมือนสีผนัง)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.6	SG-06 ห้องตรวจ 3 (ขนาด 15x50 cm) - ป้ายอะคริลิกสีขาวทึบสามแบบ, ตัวอักษรสีทึบเทอร์ Di-Cut สามแบบ - ตัวจับป้ายโลหะจากพลาสติกสีตามตัวอย่าง(เหมือนสีผนัง)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00



ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานป้ายสัญลักษณ์							
4.7	SG-07 ห้องตรวจพิเศษ (ขนาด 15x50 cm) -ป้ายอะคริลิกสีขาวยาว 8 มม. ตัวอักษรสีทึบเบอร์ Di-Cut ตามแบบ -ตัวจับป้ายที่อยู่จากเขตงาน ติดตามตัวอย่าง(หรือเทียบเท่า)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.8	SG-08 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (ขนาด 15x75cm) -ป้ายอะคริลิกสีขาวยาว 8 มม. ตัวอักษรสีทึบเบอร์ Di-Cut ตามแบบ -ตัวจับป้ายที่อยู่จากเขตงาน ติดตามตัวอย่าง(หรือเทียบเท่า)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.9	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (ขนาด 28x215 cm) -พื้นหลังอะคริลิกสีขาวยาว 8 มม. (หรือเทียบเท่า) -ตัวอักษรอะคริลิกหนา 3 มม. Di-Cut ตามชื่อห้องตามตัวอย่าง -ติดสติ๊กเกอร์แถบสีระบุหมายเลขห้องตามแบบ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
4.10	ห้องชำระเงิน (ขนาด 28x75cm) -พื้นหลังอะคริลิกสีขาวยาว 8 มม. (หรือเทียบเท่า) -ตัวอักษรอะคริลิกหนา 3 มม. Di-Cut ตามชื่อห้องตามตัวอย่าง	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.11	กลุ่มงานรังสีวิทยา (ขนาด 28x 100cm) -พื้นหลังอะคริลิกสีขาวยาว 8 มม. (หรือเทียบเท่า) -ตัวอักษรอะคริลิกหนา 3 มม. Di-Cut ตามชื่อห้องตามตัวอย่าง -ติดสติ๊กเกอร์แถบสีระบุหมายเลขห้องตามแบบ	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	800.00	800.00	1,900.00
4.12	ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ขนาด 28x100cm) -พื้นหลังอะคริลิกสีขาวยาว 8 มม. (หรือเทียบเท่า) -ตัวอักษรอะคริลิกหนา 3 มม. Di-Cut ตามชื่อห้องตามตัวอย่าง	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	800.00	800.00	1,900.00


 Mr. S. S. S.
 ๓๕ ๕๓ ๓๗๙
 ๓๕ ๕๓ ๓๗๙

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานปิกอัพสัญญาณ							
	-ติดตั้งภาครับแถบสีระบุหมายเลขของสายแบบ							
รวมราคา								43,600.00

 ผู้จัดทำ
 วิศวกร
 วิศวกร