

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงตกแต่งอาคารงานผู้เรียนหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้าของ: โรงเรียนภารังษิณเชียงใหม่

สถานที่: 277 หมู่ 2 ต.ศิปปาลัย-เชียงใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2564

อ. โรงเรียน จ.สุพรรณบุรี

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุ+รวมค่าแรง
ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT	MATERIAL COST	LABOUR COST	AMOUNT
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม(สีรถเข็น) ✓	1.00	งาน	0.00	20,000.00	20,000.00 ✓
2	หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน ✓	1.00	งาน	830,840.00	327,985.00	1,258,825.00 ✓
3	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ✓	1.00	งาน	172,650.00	0.00	172,650.00 ✓
4	หมวดงานป้ายสัญลักษณ์ ✓	1.00	งาน	29,200.00	14,400.00	43,600.00 ✓
				รวมค่าวัสดุและรวมค่าแรง (ต้นทุน)	1,495,075.00 ✓	
				Factor F	1.1877	1,775,700.58 ✓
				7%	124,289	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,900,000 ✓	
					(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)	

หมายเหตุ* ปริมาณราคาใน BOQ นี้เป็นแบบพหุในการประมาณราคาเท่านั้นผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณตามแบบและรายการก่อสร้างตามที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายละเอียดจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

_____ ประจักษ์
 Lab. Mr.
 _____ 03/09/2564
 _____ 03/09/2564

แบบสรุปราคาประมาณการก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงตกแต่งอาคารงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลใจแจ่ม โรงพยาบาลใจแจ่ม จ.อุบลราชธานี
- บริเวณงาน พื้นที่ใช้สอย 350 ตร.ม. ผู้ออกแบบแปลนและรายการ: น.ส.พรพิลาศ ชู่มโนธ (ภาคีสถาปนิก ก-สน1689)
- ประมาณราคาแบบ ปร.4 จำนวน 18 แผน
- ราคาวัสดุ สำนักศึกษาระบบบัญชีการศึก กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
- ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน
- ประมาณราคามือโยวตี 16 กันยายน 2564 บัญชีราคามือโยวตี เดือน กันยายน 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย.2560 มีผลบังคับ วันที่ 15 พ.ย.2560)			
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563			
FACTOR : F ประมาณงานก่อสร้างอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานอีก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ควบคุมที่จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คำนวณในราคาคุม) Factor F งานติดตั้ง 1.1877 ราคาตามค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	1,495,075.00 1,775,701 124,200.00	- - -
2	ค่างานส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-
รวมเงิน (1)+(2)		1,900,000.00	-
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,900,000.00	-
จำนวนเงินเป็นตัวเลข		หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน	

หมายเหตุ*

บริษัทมหาชน BOO เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้นผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณการแบบและรายการก่อสร้างตามที่กำหนด หากต้องการใช้ BOO นี้ผู้เสนอราคาควรรายละเอียดจะต้องส่งปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

..... ปีงบประมาณ
 กรรมการ
 กรรมการ




ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	บาท
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
1	งานสถาปัตยกรรม							
1.1	งานรื้อถอน หรือค่าขนย้ายทิ้ง	1.00	มตร	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	-งานรื้อถอนฝ้าเพดาน							
	-งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (กรณีปูนและระบบโครงสร้างดูจึงเขียน)							
	-งานปรับพื้น (ปรับพื้นให้ได้ระดับเสมอกันและเรียบผิวสำหรับปูกระเบื้องยาง)							
	-งานรื้อถอนกระบะเบ็ดงึงที่ปลาน้ำเค็มเพื่อทำใหม่							
		รวมราคา						20,000.00


 วิศวกร

 วิศวกร

 วิศวกร

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่1 ค่างวดต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
2	งานสถานีออกกรรมภายใน							
2.1	เฟอร์นิเจอร์ Built-In							
2.1.1	B-01 เคาน์เตอร์จุดคัดกรอง	5.00	เมตร	12,000.00	60,000.00	3,200.00	16,000.00	76,000.00
	- ฟิล์มเคาน์เตอร์โปร่งใสเนื้อแข็ง 1x2' ทำน้ำยากันเปื้อนตก กระจกใส 3mm. ปิดผิวลามิเนต PL-04							
	- แผ่นเคาน์เตอร์โปร่งใสเนื้อแข็ง 1x2' ทำน้ำยากันเปื้อนตก กระจกใส 3mm. ปิดผิวลามิเนต PL-01							
	- ชุดลิ้นชักช่องวางลิ้นชัก 2 ตอน ขนาด 12" พร้อมกุญแจล็อก 8 ชุด , ตู้บานเปิด 2 ชุด ติดตั้งอุปกรณ์บานพับด้วยพรีมิกซ์แอสเซบลี 2 ชุด มีมือจับในตัว							
	- ติดตั้งบานลวดลายไม้ 2 ทาง							
	- ชุดตกแต่ง Bulk Head เฟอร์นิเจอร์ โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2' กระจกใส 4mm.							
	- ติดตั้งหลอดไฟ DL-02 พร้อมติดตั้งตัวถัง DI-cut พลาสติกหนา 6mm. ทำสีพื้นขาว							
	- ตัวถัง DI-cut พลาสติกหนา 4mm. ติดตั้งบนบานเคาน์เตอร์ระบบ Bulkhead ตามแบบ							
	- ฉากกันละอองพลาสติกใสขนาด 1.6m x0.60m (ด้านซ้าย) และ 2.65m x0.20m (ด้านหน้า)							
2.1.2	B-02 เสาตกแต่ง-ตู้ซ่อนงานระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	2,500.00	2,500.00	21,000.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2' ทำน้ำยากันเปื้อนตก กระจกใส 4mm. ปิดผิวลามิเนต PL-01							

 ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่างวดต้นทุน (คำนวณในภาคฯ)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- ด้านหน้าอาคารจากเอกสาร GL-02 บน-ล่าง+งานอื่นที่เงินบาทภาคฯพิเศษ สถิติภายในใช้ระบบแผ่นพลาสติก 4mm.							
	- ด้านหลังเป็นงานเปิดคู่ ติดกับงานพื้นภายใน พร้อมอุปกรณ์อื่น มีขั้วขึ้นในตัว							
2.1.3	B-03 เสาทศกึ่ง	1.00	จุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทาน้ำยากันปลวก กว้าง 4mm. ปิดผิวลามิเนต สานระย							
	- ด้านหน้าอาคารจากเอกสาร GL-02							
2.1.4	B-04 เสาทศม	4.00	จุด	5,000.00	20,000.00	2,500.00	10,000.00	30,000.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทาน้ำยากันปลวก กว้าง 4mm. ปิดผิวลามิเนต สานระย							
2.1.5	B-05 ผนังตกแต่งหน้าห้อง OPD	20.00	ตร.ม.	1,500.00	30,000.00	800.00	16,000.00	46,000.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทาน้ำยากันปลวก กว้าง 4mm. ปิดผิวลามิเนต สานระย							
	- กระจกใส 3mm. ทำสีเรียบตามผนังระนาบ							
	- กล่องอะคริลิกสำหรับติดตั้งป้ายชื่อแพทย์หน้าห้องตรวจ							
2.1.6	B-06A, B-06B เคา์นเคอร์รี่พยาบาล	2.80	เมตร	10,000.00	28,000.00	2,350.00	6,580.00	34,580.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทาน้ำยากันปลวก กว้าง 4mm. ปิดผิวลามิเนต สานระย							
	- ติดตั้งรางรับน้ำทิ้งบน สำหรับเป็นวางคีย์บอร์ด พร้อมที่ขยับสายไฟพลาสติก หรือเทียบเท่า							
	- เป็นราว CPU ให้คนในเคอร์รี่โครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 4mm. ปิดผิวลามิเนตสีดัดพาส							
	- ติดตั้งปลั๊กสำหรับคอมพิวเตอร์ ลานบน ลานโรงไฟฟ้า							











ปี ๒๕๖๕
 ๓๑ ตุลาคม
 กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (คำนวณในราคาเหมา)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- จากกันระลอกสีคัลไลทอน 5 มม. เจาะช่อง (ด้านหน้าและด้านหลัง)							
2.1.7	B-07 เคาน์เตอร์พธานาถ	4.00	เมตร	10,000.00	40,000.00	2,350.00	9,400.00	49,400.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยกพื้นสูง 4 มม. ปิดผิวลามิเนต PL-04 PL-02							
	- ติดตั้งวางลิ้นชัก 2 ล่อน ด้านรับเป็นวางลิ้นชักพร้อมที่จับสายโซ่พลาสติกหรือเทียบเท่า							
	- เป็นวาง CPU ไปเคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีดัดสาย							
	- ติดตั้งปลั๊กสำหรับคอมพิวเตอร์ สายแลน สายโทรศัพท์							
	- จากกันระลอกสีคัลไลทอน 5 มม. เจาะช่อง (ด้านหน้า, ตรงกลางและด้านหลัง)							
2.1.8	B-08 เคาน์เตอร์พธานาถ (หน้าห้องขึ้นสู่อุโมงค์)	3.30	เมตร	10,000.00	33,000.00	2,350.00	7,765.00	40,765.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยกพื้นสูง 4 มม. ปิดผิวลามิเนต PL-04 PL-02							
	- ติดตั้งวางลิ้นชัก 2 ล่อน ด้านรับเป็นวางลิ้นชักพร้อมที่จับสายโซ่พลาสติกหรือเทียบเท่า							
	- เป็นวาง CPU ไปเคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีดัดสาย							
	- ติดตั้งปลั๊กสำหรับคอมพิวเตอร์ สายแลน สายโทรศัพท์							
	- จากกันระลอกสีคัลไลทอน 5 มม. เจาะช่อง (ด้านหน้า, ตรงกลางและด้านหลัง)							




 ประจักษ์
 กรรมการ
 กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุต้นทุน (คำนวณในราคาสุทธิ)							
2	งานสถานีวิทยุกระจายเสียง							
	- ตู้รับสัญญาณด้านข้างอาคาร 4 ช่อง ทางลูกปืน 2 ช่อง โครงไม้เนื้อแข็งปิดผิวอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์สื่อ							
2.1.9	B-08A ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	1.40	เมตร	4,800.00	6,720.00	1,000.00	1,400.00	8,120.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร กว้าง 4 เมตร ปิดผิวอะลูมิเนียม PL-01							
	- ภายในติดตั้งหลอดไฟระย้า, ชั้นวาง ปิดผิวอะลูมิเนียมสีขาวด้านเทียบเท่า							
	- อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานเลื่อนครบชุดพร้อมคู่มือการใช้งาน							
	- เมื่อจับบานเลื่อนจะเคลื่อน สีสถูกรวมเทียบเท่า							
2.1.10	B-08B ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	1.00	เมตร	4,800.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	9,280.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร กว้าง 4 เมตร ปิดผิวอะลูมิเนียม PL-01							
	- ภายในติดตั้งหลอดไฟระย้า, ชั้นวาง ปิดผิวอะลูมิเนียมสีขาวด้านเทียบเท่า							
	- อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานเลื่อนครบชุดพร้อมคู่มือการใช้งาน							
	- เมื่อจับบานเลื่อนจะเคลื่อน สีสถูกรวมเทียบเท่า							
2.1.11	B-10 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	4.00	เมตร	4,800.00	19,200.00	1,000.00	4,000.00	23,200.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร กว้าง 5 เมตร ปิดผิวอะลูมิเนียม PL-01							
	- ภายในติดตั้งหลอดไฟระย้า, ชั้นวาง ปิดผิวอะลูมิเนียมสีขาวด้านเทียบเท่า							
	- อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานเลื่อนครบชุดพร้อมคู่มือการใช้งาน							






ปรีชา น
 ธรรมช
 ธรรมช

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่างวดต้นทูน (คำนวณในราคาทูน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- ไม้จับแบบผนังทรงเหลี่ยม สีโครเมียมเพ็ชรเทา							
2.1.12	B-11 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	1.20	เมตร	4,800.00	5,760.00	1,000.00	1,200.00	6,960.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 ซม. กั้นปลอก กุไม้ขัด 4 มม. ปิดผิวลาไมนท PL-01							
	- ภายในติดตั้งล้อปรับระดับ, ชั้นวาง ปิดผิวลาไมนทสีขาวผิวด้านเพ็ชรเทา							
	- อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานเลื่อนครบชุดพร้อมคู่มือจัด							
	- ไม้จับแบบผนังทรงเหลี่ยม สีโครเมียมเพ็ชรเทา							
2.1.13	B-12 ผนังกั้นห้องการเดินรถห้องจำหน่าย	18.00	ตร.ม.	1,500.00	27,000.00	800.00	14,400.00	41,400.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 ซม. กั้นปลอก กุไม้ขัด 4 มม. ปิดผิวลาไมนทตามระบุ							
	- ฉากกระจก 6 มม. + สติ๊กเกอร์ระบุสูงด้านบน							
	- ชั้นชั้นสำหรับวางของ โครงไม้ MDF / โครงไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวลาไมนทตามระบุ ความลึก 20 ซม.							
2.1.14	B-13 ผนังกั้นห้องหน้าห้องขึ้นตุร	15.00	ตร.ม.	1,500.00	22,500.00	800.00	12,000.00	34,500.00
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 ซม. กั้นปลอก กุไม้ขัด 4 มม. ปิดทับภาพกราฟฟิคบนสติ๊กเกอร์สี สีสันแบบพลาสติก 4 มม.							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" หนา 1 ซม. กั้นปลอก กุไม้ขัด 4 มม. ปิดผิวลาไมนท PL-01							
2.1.15	B-14 ผนังค้ำห้อง X-RAY	1.00	จุด	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00

 วิศวกร
 วิศวกร
 วิศวกร

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่1 ค่างวดต้นทุน (จำนวนเงินในราคาทุน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	-กรอบไม้เนื้อแข็งปิดผิวลวดลายเคลือบเงา ภายในประตูเคลือบสีทึบวอร์นัม, +ชั้นวางของ ชั้น 20 ซม.							
2.1.16	B-15 ผนังทาสีห้อง X-RAY	5.00	ตร.ม.	1,500.00	7,500.00	800.00	4,000.00	11,500.00
	-ผนังทาสีห้องสีเทา, โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" หนา 1/2 นิ้ว ปิดผิวทากุญไม้สี 4 มม. ปิด ผิวลวดลายเคลือบเงา พื้นสีสนิมเคลือบขนาด 10 ซม. เส้นตารางแบบ							
2.1.17	B-16 A ผนังบัวพืชมิม (SIZE 100cm x 75cm ผนังไม้ 2 นิ้ว)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00
	-ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กุญไม้สีทึบวอร์นัม พื้น 10 ซม. ปิดผิวลวดลายเคลือบเงา							
	-บานผนังสลักที่ส่วนร่องผนังตะขากิ่งตามแบบ							
	-ผนังติดตั้งสลักทำเป็นร่องสำหรับวางกระเบื้องผนังไม้ทาสี							
2.1.18	B-16B ผนังบัวพืชมิม (SIZE 300cm x 75cm ผนังไม้ 2 นิ้ว)	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	1,200.00	4,800.00	48,800.00
	-ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กุญไม้สีทึบวอร์นัม พื้น 10 ซม. ปิดผิวลวดลายเคลือบเงา							
	-บานผนังสลักที่ส่วนร่องผนังตะขากิ่งตามแบบ							
	-ผนังติดตั้งสลักทำเป็นร่องสำหรับวางกระเบื้องผนังไม้ทาสี							
	-ด้านข้างมีช่องสำหรับฝังประตู ฝังบานปิดส่วนรับกับฝ้าประตู							
2.1.19	B-17 กระดาษตกแต่ง	1.00	ชุด	4,430.00	4,430.00	850.00	850.00	5,280.00
	-โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กุญไม้สีทึบวอร์นัม ปิดผิวลวดลายเคลือบเงา							
2.1.20	B-18 ผนังตกแต่ง	3.00	ตร.ม.	1,500.00	4,500.00	850.00	2,550.00	7,050.00
	-โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" หนา 1/2 นิ้ว ปิดผิวทากุญไม้สี 4 มม. ปิดผิวลวดลายเคลือบเงา							


 ประจวบฯ
 กรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุต้นทูน (คำนวณในราคาทุน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
2.2	งานพื้น							
2.2.1	FL-01, FL-02 พื้นกระเบื้องเงา(Homogeneous tile)ชนิดมันวาว ขนาด 2 มม. -ปรับผิว Skim Coated 1 มม. บริเวณขอบต่อผนังด้านอื่นเชื่อมโครงเหล็กด้วย แผ่นกระเบื้อง	250.00	ตร.ม.	800.00	210,000.00	250.00	67,500.00	297,500.00
2.2.2	BA-01 บัวพื้นยาง -ความสูง 10 มม. ติดตัวกาวบางอย่างดี	50.00	ตร.ม.	22.00	1,100.00	50.00	2,500.00	3,600.00
2.3	งานฝ้าเพดาน							
2.3.1	CL-01 ฝ้าฉาบเรียบพลาสติค -ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาดรวม ขนาด 1.20 X 2.40 ม. โครงสร้างโลหะชุบ สังกะสี + อลูมิเนียม, งานรอยต่อ	340.00	ตร.ม.	160.00	54,400.00	100.00	34,000.00	88,400.00
2.3.2	ฝ้าฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาดรวม โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี + อลูมิเนียม, งาน รอยต่อ	90.00	ตร.ม.	160.00	14,400.00	200.00	18,000.00	32,400.00
2.4	งานประตู-หน้าต่าง							
2.4.1	D-01 ประตูบานเลื่อนห้องตรวจทั่วไป -วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	3.00	ชุด	6,800.00	20,400.00	1,000.00	3,000.00	23,400.00








ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	บาท
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุสิ้นทุน (คำนวณในราคาฐาน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวลวดลายไม้ตามรูป เจาะช่องแสงกลม ใต้ระแนงไม้ + อุปกรณ์ภายในอื่นครบชุด + มีอเนกประสงค์อุปกรณ์สีคอนกรีตสีอื่น							
	- สีคัลคิโกเบอร์ Di-Cut สีเบสพ่นน้ำใส							
	- แล็กตามคันทันประตูโครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวลวดลายไม้ตามรูป							
2.4.2	D-02 ประตูบานเปิดสวิงห้องจ่ายยา	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	1,000.00	1,000.00	7,800.00
	- วัสดุไม้เนื้อแข็ง 2"x4"							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวลวดลายไม้ตามรูป + มีอเนกประสงค์ ภายในห้องพร้อมอุปกรณ์สีคอนกรีต + อุปกรณ์ภายในสำหรับบานเปิดครบชุด							
	- แล็กตามคันทันประตูโครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวลวดลายไม้ตามรูป							
2.4.3	D-03 ประตูบานเลื่อนห้อง X-RAY + ซุ้ม	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	1,000.00	1,000.00	7,800.00
	- วัสดุไม้เนื้อแข็ง 2"x4"							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวลวดลายไม้ตามรูป + อุปกรณ์ภายใน ครบชุด + มีอเนกประสงค์อุปกรณ์สีคอนกรีตสีอื่น							
	- ซุ้มกันประตูโครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวลวดลายไม้ตามรูป สีคัลคิโกเบอร์ Di-Cut ครอบคลุม ทำสีพื้นขาว							
2.4.4	D-04 ซุ้มประตูห้อง ER	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00
	- ซุ้มกันประตูโครงไม้เนื้อแข็ง กว้าง 1.5 เมตร ปิดผิวลวดลายไม้ตามรูป							
2.4.5	D-05 ประตูบานเปิดห้องตรวจภายในห้องรับผู้ตรวจ	2.00	ชุด	6,800.00	13,600.00	1,000.00	2,000.00	15,600.00

 ประจ. ก.
 ประจ. ก.
 ประจ. ก.

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	บาท
	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุต้นขุ่น (คำนวณในราคาขุ่น)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
	- งานฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2x4"							
	- โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" ทุ้มไม้เนื้ออ่อน ไม้ฉิวสามชั้นตามระบุ รายละเอียดของ							
	ไม้กระดานใส-อุปกรณ์บ้านไม้+ มีตะปูหัวกลมอุปกรณ์ยึด							
	- และตามผังงานประกอบโครงไม้เนื้อแข็งทุ้มไม้ฉิวสามชั้นตามระบุ							
2.5	งานทาสี							
	W-01 ผนัง Skin Coated ทาสี	65.00	ตร.ม.	140.00	9,100.00	100.00	6,500.00	15,600.00
	- วัสดุฉนวนกันความร้อนตามแบบ							
2.6	งานฝ้าฝ้า							
	FH-04 ฝ้าฝ้ากันสาด	9.00	จุด	2,000.00	18,000.00	200.00	1,800.00	19,800.00
	FH-05 ฝ้าฝ้ากันสาด	1.00	จุด	6,000.00	6,000.00	300.00	300.00	6,300.00
2.7	งานติดตั้ง ปลั๊ก และดวงโคม							
2.7.1	DL1 โคมไฟโคมดาวไลท์ LED 6 นิ้ว 17 W สว่างสูงปลั๊กขาว Cool white	72.00	จุด	250.00	18,000.00	300.00	21,600.00	39,600.00
	- เส้นสายไฟ THW 2.5 + ท่อร้อยสายซ่อนในฝ้า+ อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น							
2.7.2	DL2 โคมไฟโคมดาวไลท์ปรับระดับ	3.00	จุด	200.00	600.00	300.00	900.00	1,500.00
	- เส้นสายไฟ THW 2.5 + ท่อร้อยสายซ่อนในฝ้า+ อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น							
2.7.3	L1 ไฟเส้น LED Strip light	55.00	เมตร	1,200.00	78,000.00	200.00	13,000.00	91,000.00
	- ติดตั้ง Adapter สำหรับไฟ LED ตามความเหมาะสม							
2.7.4	เคเบิลทีวี 3 ขา (เดินไฟเข้าช่องรับชมทีวี + งานเก็บสาย)	34.00	จุด	400.00	13,600.00	70.00	2,380.00	15,980.00

..... 13/11/2565
 13/11/2565
 13/11/2565

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนงานที่ ๓ ค่าวัสดุต้นทูน (คำนวณในราคาทูน)							
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน							
2.7.5	เดินสายสายสัญญาณ (LAN) (เดินไปเข้าเฟอร์นิเจอร์ + วางเก็บสาย)	10.00	จุด	400.00	4,000.00	70.00	700.00	4,700.00
2.7.5	เดินสายโทรศัพท์ (เดินสายเข้าเฟอร์นิเจอร์ + วางเก็บสาย)	8.00	จุด	400.00	3,200.00	70.00	560.00	3,760.00
2.7.6	เปลี่ยนหน้าฉากสวิชต์เดิม	23.00	จุด	150.00	3,450.00	70.00	1,610.00	5,060.00
2.7.7	ติดตั้งพัดลมเพดาน - เดินสายไปซ่อนบนฝ้า ใช้ออสเต็กซ์ + สวิตช์เปิด-ปิด พัดลม	14.00	จุด	2,000.00	28,000.00	500.00	7,000.00	35,000.00
2.8	8-19 งานปรับปรุงดูแลบันได							
2.8.1	ทาสีผนังเซรามิคสีน้ำตาลขนาด 60x60cm - ปูนทาสีผนัง, ยางแนว, ฟิล์ม PVC	1.00	งาน	3,300.00	3,300.00	900.00	900.00	4,200.00
2.8.2	งานติดตั้งก๊อก+ซิงค์ พร้อมใช้งาน - ซิงค์ชนิด 1 หลุม + ก๊อกแบบจุด - ตรวจสอบท่อน้ำดี น้ำทิ้งดูประตูดันขึ้นที่บริเวณใต้ท่อน้ำทิ้งพร้อมใช้งาน	3.00	จุด	3,500.00	10,500.00	500.00	1,500.00	12,000.00
2.8.3	ซ่อมแซมหน้าบานตู้ลิ้นชักเดิม - เปลี่ยนตู้ลิ้นชักบานเปิดหรือวางเลื่อนลิ้นชักที่ชำรุด หน้าบานพร้อมสีไม้ใหม่สีของเดิม	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	900.00	900.00	5,400.00
รวมค่าวัสดุ								1,258,820.00

 ประจ. กน
 ก.วิ.น.ก.ร.
 ก.วิ.น.ก.ร.


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	บาท
3	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							
3.1	CH-01 ที่นั่งพักคอยสำหรับ 5 ที่ - ผนังทึบเหล็กชุบสี - ที่พักแขน ขา โครงเหล็กชุบโครเมียม - สีเขียว หรือเทียบเท่า	7.00	ชุด	6,590.00	46,130.00	0.00	0.00	46,130.00
3.2	CH-02A ที่นั่งพักคอยสำหรับ 4 ที่ - ผนังทึบเหล็กชุบสี - ที่พักแขน ขา โครงเหล็กชุบโครเมียม - สีเขียว หรือเทียบเท่า	15.00	ชุด	4,990.00	74,850.00	0.00	0.00	74,850.00
3.3	CH-02B ที่นั่งพักคอยสำหรับ 3 ที่ - ผนังทึบเหล็กชุบสี - ที่พักแขน ขา โครงเหล็กชุบโครเมียม - สีเขียว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3.4	CH-03 เก้าอี้ทำงาน - ขนาด 57 x 58.5 x 91-101 ซม. - ผนังทึบที่รองรับน้ำหนัก Mesh ฐานโอบล้อม - สีดำ	9.00	ชุด	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
3.5	CH-04 เก้าอี้ไม้ - ขนาด 43 x 52 x 79.5 ซม. ไม้ MDF ผนัง ขาไม้ทึบผนัง - สีเทา	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3.6	CH-05 เก้าอี้	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

..... 13/01/2567
 13/01/2567
 13/01/2567

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							
	- ขนาด 54 x 52.5 x 78 ซม.							
	- มีช่องเก็บหนังสือพลาสติกสีเทา							
	- ขาดเหล็กทำลิ้นโต๊ะมีโยน							
3.7	CH-06 เก้าอี้ทำงาน	3.00	ชุด	1,600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	- ขนาด 64 x 60 x 94-115 ซม.							
	- ที่มีเต้าข่ายปรับระดับ ฐานโลหะมีโยน							
	- สีดำ							
3.8	CH-07 เก้าอี้ไม้	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	- ไม้ MDF พื้นสี ขาไม้ยาวพื้นสี							
	- ขนาด 43.0 x 52.0 x 79.5 C							
	- สีเขียว							
3.9	CH-08 เก้าอี้	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	- พลาสติก ขาดเหล็ก							
	- ขนาด 44 x 50 x 84 ซม.							
3.10	TA-01 โต๊ะทำงาน	3.00	ชุด	5,290.00	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
	- ไม้โครงอลูมิเนียม ขาดเหล็กพื้นสี							
	- ขนาด 120 x 70 x 75 ซม.							
	- สีขาว							
รวมค่า								172,650.00

..... 17/11/2561
 01/11/2561
 01/11/2561

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานป้ายสัญลักษณ์							
4.1	SG-01 ป้ายทางเข้าหลัก (ขนาด 25x150 cm) - โครงเหล็ก 1x1" กว้างรวมทึบสีทึบมันเงาทำสีทึบสามแบบ - ตัวอักษรพลาสติก 4 มม. Di-Cut สามแบบ - ราคีสถิตบนผนังคอนกรีตจากไม้+อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
4.2	SG-02 ป้ายหน้าห้อง X-Ray (ขนาด 45x150cm) - โครงเหล็ก 1x1" กว้างรวมทึบสีทึบมันเงาทำสีทึบสามแบบ - ตัวอักษรพลาสติก 4 มม. Di-Cut สามแบบ - ราคีสถิตบนผนังคอนกรีตจากไม้+อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
4.3	SG-03 ป้ายออกทางเชื่อม (ขนาด 25x150 cm) - โครงเหล็ก 1x1" กว้างรวมทึบสีทึบมันเงาทำสีทึบสามแบบ - ตัวอักษรพลาสติก 4 มม. Di-Cut สามแบบ - ราคีสถิตบนผนังคอนกรีตจากไม้+อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
4.4	SG-04 ห้องตรวจ 1 (ขนาด 15x50 cm) - ป้ายอะคริลิกสีขาวทึบสามแบบ, ตัวอักษรสีทึบเทอร์ Di-Cut สามแบบ - ตัวจับป้ายโลหะจากพลาสติกสีตามตัวอย่าง(เหมือนสีผนัง)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.5	SG-05 ห้องตรวจ 2 (ขนาด 15x50 cm) - ป้ายอะคริลิกสีขาวทึบสามแบบ, ตัวอักษรสีทึบเทอร์ Di-Cut สามแบบ - ตัวจับป้ายโลหะจากพลาสติกสีตามตัวอย่าง(เหมือนสีผนัง)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.6	SG-06 ห้องตรวจ 3 (ขนาด 15x50 cm) - ป้ายอะคริลิกสีขาวทึบสามแบบ, ตัวอักษรสีทึบเทอร์ Di-Cut สามแบบ - ตัวจับป้ายโลหะจากพลาสติกสีตามตัวอย่าง(เหมือนสีผนัง)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00



ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานป้ายสัญลักษณ์							
4.7	SG-07 ห้องตรวจพิเศษ (ขนาด 15x50 cm) -ป้ายอะคริลิกสีขาวยางอมม., ตัวอักษรสีทึบเบอร์ Di-Cut ตามแบบ -ตัวจับป้ายที่อยู่จากเขตงาน ติดตามตัวอย่าง(หรือเทียบเท่า)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.8	SG-08 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (ขนาด 15x75cm) -ป้ายอะคริลิกสีขาวยางอมม., ตัวอักษรสีทึบเบอร์ Di-Cut ตามแบบ -ตัวจับป้ายที่อยู่จากเขตงาน ติดตามตัวอย่าง(หรือเทียบเท่า)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.9	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (ขนาด 28x215 cm) -พื้นหลังอะคริลิกสีขาวหนา 8mm. (หรือเทียบเท่า) -ตัวอักษรอะคริลิกหนา 3mm. Di-Cut ตามชื่อห้องตามตัวอย่าง -ติดสติ๊กเกอร์แถบสีระบุหมายเลขห้องตามแบบ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
4.10	ห้องชำระเงิน (ขนาด 28x75cm) -พื้นหลังอะคริลิกสีขาวหนา 8mm. (หรือเทียบเท่า) -ตัวอักษรอะคริลิกหนา 3mm. Di-Cut ตามชื่อห้องตามตัวอย่าง	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00
4.11	กลุ่มงานรังสีวิทยา (ขนาด 28x 100cm) -พื้นหลังอะคริลิกสีขาวหนา 8mm. (หรือเทียบเท่า) -ตัวอักษรอะคริลิกหนา 3mm. Di-Cut ตามชื่อห้องตามตัวอย่าง -ติดสติ๊กเกอร์แถบสีระบุหมายเลขห้องตามแบบ	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	800.00	800.00	1,900.00
4.12	ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ขนาด 28x100cm) -พื้นหลังอะคริลิกสีขาวหนา 8mm. (หรือเทียบเท่า) -ตัวอักษรอะคริลิกหนา 3mm. Di-Cut ตามชื่อห้องตามตัวอย่าง	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	800.00	800.00	1,900.00


 Mr. S. S. S.
 ๓๕๓๓๓๓
 ๓๕๓๓๓๓

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินรวม บาท
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานปิกอัพสัญญา							
	- ติดตั้งปีกมาท์แบบสี่รถหมายเลขของสามแบบ							
		รวมราคา						43,600.00

Dome Jirak
 ผู้รับเหมา
Wong Niy
 วิศวกร
Pratit
 วิศวกร