

แบบสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างอาคาร




โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(ชายแดน)- แบบ ก 1 ชั้น	แบบเลขที่	10830	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เอกสารเลขที่	R10-10830-10945-66	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,292,121.73	1,306,520.93	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	38,700.00	38,700.00	
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	38,700.00	38,700.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	

.....ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(ชายแดน)- แบบ ก 1 ชั้น		แบบเลขที่	10830
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี		เอกสารเลขที่	R10-10830-10945-66
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานโครงการฯ	พฤศจิกายน 2565	พื้นที่อาคาร	72 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคาฯ	พฤศจิกายน 2565	จำนวนชั้น	1 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	45.00	-	-	99.00	4,455.00	4,455.00
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	3.00	280.37	841.11	91.00	273.00	1,114.11
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.20	2,009.35	2,411.22	398.00	477.60	2,888.82
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	33.00	2,186.92	72,168.36	391.00	12,903.00	85,071.36
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 80% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	207.00	280.00	57,960.00	-	-	57,960.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	62.00	260.00	16,120.00	-	-	16,120.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	259.00	-	-	133.00	34,447.00	34,447.00
7	ตะปู	กก.	65.00	36.92	2,399.80	-	-	2,399.80
8	เหล็กเสริมเส้นกลม RB 6 มม. SR-24	กก.	310.00	25.68	7,960.80	4.10	1,271.00	9,231.80
	- RB 9 มม.	กก.	1,290.00	24.81	32,004.90	4.10	5,289.00	37,293.90
	- DB 12 มม. SD-40	กก.	580.00	24.04	13,943.20	3.30	1,914.00	15,857.20
	DB 16 มม.	กก.	1,050.00	23.81	25,000.50	3.30	3,465.00	28,465.50
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	97.00	36.92	3,581.24	-	-	3,581.24
	รวม 1)				247,891.13		64,494.60	312,385.73


ประธาน

กรรมการ

กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(ชายแดน)- แบบ ก 1 ชั้น

แบบเลขที่ 10830

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเลขที่ R10-10830-10945-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ชนิดคอกเสาเข็ม คอร.)								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
2	เสาเข็ม คอร. -0.22 x 0.22x8.00 ม.	ต้น	15.00	2,218.00	33,270.00	540.00	8,100.00	41,370.00
3	สกัดหัวเสาเข็ม เสาเข็ม คอร. ขนาด -0.22 ม.	ต้น	15.00	-	-	200.00	3,000.00	3,000.00
4	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	8.00	-	-	99.00	792.00	792.00
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.50	280.37	140.19	91.00	45.50	185.69
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.40	2,009.35	803.74	398.00	159.20	962.94
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	28.00	2,186.92	61,233.76	391.00	10,948.00	72,181.76
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 80% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	204.00	280.00	57,120.00	-	-	57,120.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	61.00	260.00	15,860.00	-	-	15,860.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	255.00	-	-	133.00	33,915.00	33,915.00
9	ตะปู	กก.	64.00	36.92	2,362.88	-	-	2,362.88
10	เหล็กเสริมเส้นกลม -RB 6 มม. SR-24	กก.	310.00	25.68	7,960.80	4.10	1,271.00	9,231.80
	-RB 9 มม.	กก.	1,230.00	24.81	30,516.30	4.10	5,043.00	35,559.30
	-DB 12 มม SD-40	กก.	360.00	24.04	8,654.40	3.30	1,188.00	9,842.40
	- DB 16 มม.	กก.	1,020.00	23.81	24,286.20	3.30	3,366.00	27,652.20
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	88.00	36.92	3,248.96	-	-	3,248.96
	รวม (1.1)				258,957.23		67,827.70	326,784.93
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 หมวดงานหลังคา-โครงหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ 'C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	1,938.00	30.00	58,140.00	10.00	19,380.00	77,520.00
2	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	ท่อน	312.00	58.00	18,096.00	-	-	18,096.00
3	ครอบสันหลังคา	คู่	22.00	55.00	1,210.00	-	-	1,210.00
4	ครอบตะเฒ่สันหลังคา	แผ่น	50.00	55.00	2,750.00	-	-	2,750.00
5	ครอบข้าง	แผ่น	22.00	55.00	1,210.00	-	-	1,210.00
6	สลักเกลียว 12"	ชุด	478.00	2.50	1,195.00	-	-	1,195.00
7	ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	134.00	-	-	50.00	6,700.00	6,700.00
8	รางระบายน้ำตะเฒ่ราง	ม.	7.00	280.00	1,960.00	20.00	140.00	2,100.00
9	ฉนวนใยแก้วกันความร้อนหุ้มพอยต์ 2 ด้าน หนา 2"	ตร.ม.	134.00	160.00	21,440.00	20.00	2,680.00	24,120.00
10	เชิงชาย-เปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8"x6"	ม.	54.00	220.00	11,880.00	73.00	3,942.00	15,822.00
	รวม (1.2.1)				117,881.00		32,842.00	150,723.00


ประธาน
กรรมการ
กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(ชายแดน)- แบบ ก 1 ชั้น

แบบเลขที่ 10830

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเลขที่ R10-10830-10945-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.2 หมวดงานฝ้าเพดาน								
1	C1.ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	42.00	280.00	11,760.00	75.00	3,150.00	14,910.00
2	C2.ยิปซัมบอร์ดชนิดกันน้ำ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	27.00	325.00	8,775.00	75.00	2,025.00	10,800.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
3	C3.กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.	ตร.ม.	54.00	270.00	14,580.00	75.00	4,050.00	18,630.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
4	บัวทับแนวฝ้า ขนาด 50 มม. หนา 8 มม.	ม.	82.00	45.00	3,690.00	40.00	3,280.00	6,970.00
	รวม (1.2.2)				38,805.00		12,505.00	51,310.00
1.2.3 งานพื้น- ฝิวพื้น								
1	F1. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวมัน ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	50.00	320.00	16,000.00	220.00	11,000.00	27,000.00
2	F2. ฝิวทรายล่าง	ตร.ม.	22.00	280.00	6,160.00	99.00	2,178.00	8,338.00
3	F3. ฝิวขัดมันผสมกันซีม	ตร.ม.	27.00	100.00	2,700.00	82.00	2,214.00	4,914.00
4	F4 ฝิวกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวหยาบกันลื่น 8"x8"	ตร.ม.	12.00	300.00	3,600.00	158.00	1,896.00	5,496.00
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	34.00	110.00	3,740.00	40.00	1,360.00	5,100.00
6	บัวเชิงผนังทรายล่าง	ม.	13.00	80.00	1,040.00	70.00	910.00	1,950.00
	รวม (1.2.3)				33,240.00		19,558.00	52,798.00
1.2.4 งานผนัง-ฝิวผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	113.00	193.00	21,809.00	56.00	6,328.00	28,137.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	226.00	30.00	6,780.00	82.00	18,532.00	25,312.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	36.00	70.00	2,520.00	100.00	3,600.00	6,120.00
4	กระเบื้องเซรามิค 8"x8"	ตร.ม.	54.00	260.00	14,040.00	166.00	8,964.00	23,004.00
5	บล็อกแก้ว	ตร.ม.	2.00	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00
6	เอ็น คสล. 0.10x0.10 ม.	ม.	90.00	55.00	4,950.00	44.00	3,960.00	8,910.00
	รวม (1.2.4)				53,099.00		41,784.00	94,883.00


ประธาน
กรรมการ
กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(ชายแดน)- แบบ ก 1 ชั้น

แบบเลขที่ 10830

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเลขที่ R10-10830-10945-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.5 งานประตู -หน้าต่าง								
2	ป.1	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
3	ป.2	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00
4	ป.3	ชุด	2.00	7,200.00	14,400.00	500.00	1,000.00	15,400.00
5	ป.4	ชุด	1.00	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00
6	น.1	ชุด	4.00	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00
7	น.2	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
8	น.3	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
รวม (1.2.5)					85,400.00		1,500.00	86,900.00
1.2.6 หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถส้วมนั่งราบ หม้อน้ำเตี้ย	ชุด	3.00	3,060.00	9,180.00	450.00	1,350.00	10,530.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	ชุด	3.00	2,790.00	8,370.00	450.00	1,350.00	9,720.00
3	โถปัสสาวะชายชนิดแขวน	ชุด	1.00	3,730.00	3,730.00	450.00	450.00	4,180.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	3.00	310.00	930.00	120.00	360.00	1,290.00
5	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.60x0.90 ม.	ชุด	3.00	800.00	2,400.00	70.00	210.00	2,610.00
6	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	3.00	440.00	1,320.00	35.00	105.00	1,425.00
7	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมมวล์วปิด-เปิด	ชุด	1.00	1,310.00	1,310.00	70.00	70.00	1,380.00
8	ที่ใส่สบู่	ชุด	1.00	300.00	300.00	120.00	120.00	420.00
9	ก๊อคน้ำเตี้ย	ชุด	3.00	350.00	1,050.00	25.00	75.00	1,125.00
10	ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัวแอล	ชุด	1.00	3,530.00	3,530.00	105.00	105.00	3,635.00
11	ราวทรงตัวอเนกประสงค์สแตนเลส							
	-ยาวประมาณ 1.05 ม.	ชุด	2.00	3,300.00	6,600.00	70.00	140.00	6,740.00
	-ยาวประมาณ 1.50 ม.	ชุด	1.00	4,800.00	4,800.00	105.00	105.00	4,905.00
12	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	ชุด	1.00	11,460.00	11,460.00	210.00	210.00	11,670.00
13	ราวทรงตัวสแตนเลสแบบพับ	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00	150.00	150.00	5,650.00
14	stop valve	ชุด	9.00	240.00	2,160.00	35.00	315.00	2,475.00
รวม (1.2.6)					62,640.00		5,115.00	67,755.00


ประธาน
กรรมการ
กรรมการ




โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(ชายแดน)- แบบ ก 1 ชั้น

แบบเลขที่ 10830

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเลขที่ R10-10830-10945-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.7 หมวดงานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ภายใน	ตร.ม.	195.00	42.00	8,190.00	30.00	5,850.00	14,040.00
2	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ภายใน	ตร.ม.	66.00	42.00	2,772.00	34.00	2,244.00	5,016.00
3	ทาสีน้ำมันผ้าไม้ระแนง	ตร.ม.	54.00	47.00	2,538.00	38.00	2,052.00	4,590.00
4	ทาสีประตู	ตร.ม.	3.00	125.00	375.00	75.00	225.00	600.00
5	ทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	164.00	30.00	4,920.00	35.00	5,740.00	10,660.00
รวม (1.2.7)					18,795.00		16,111.00	34,906.00
1.2.8 หมวดงานบันได								
1	ST.1							
	ชั้นบันได ผิวทรายล้าง	ม.	9.00	200.00	1,800.00	99.00	891.00	2,691.00
	จุ่มบันไดอะลูมิเนียม	ม.	12.00	140.00	1,680.00	40.00	480.00	2,160.00
2	ST.2							-
	ชั้นบันได ผิวขัดมันเรียบ	ม.	2.00	90.00	180.00	82.00	164.00	344.00
	จุ่มบันไดอะลูมิเนียม	ม.	3.00	140.00	420.00	40.00	120.00	540.00
3	ST.3							-
	ชั้นบันได ผิวทรายล้าง	ม.	1.00	200.00	200.00	99.00	99.00	299.00
	จุ่มบันไดอะลูมิเนียม	ม.	2.00	140.00	280.00	40.00	80.00	360.00
รวม (1.2.8)					4,560.00		1,834.00	6,394.00
1.2.9 หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
1	ราวจับสแตนเลส 3-dia 2"	ม.	14.00	3,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00
2	ช่องระบายอากาศเกล็ดอะลูมิเนียม กรอบอะลูมิเนียม 2"x4"	ชุด	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
3	ฉากกันห้อง พีวีซี ขนาด 3.00x2.00 ม.	ชุด	1.00	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
4	ม้านั่ง คลส.มีพนักพิง ผิวขัดมันเรียบ	ชุด	2.00	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00
รวม (1.2.9)					58,400.00		-	58,400.00


 ประธาน

 กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(ชายแดน)- แบบ ก 1 ชั้น

แบบเลขที่ 10830

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเลขที่ R10-10830-10945-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	บ่อกรอง - บ่อกรอง (ตามแบบขยาย)	ชุด	2.00	14,790.00	29,580.00	7,350.00	14,700.00	44,280.00
2	บ่อซึม ขนาด dia 1.00 ม.	ชุด	3.00	3,560.00	10,680.00	1,700.00	5,100.00	15,780.00
3	บ่อพัก คสล.	บ่อ	2.00	1,670.00	3,340.00	785.00	1,570.00	4,910.00
4	รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝ้าตระแกรงเหล็ก	ม.	35.00	1,750.00	61,250.00	700.00	24,500.00	85,750.00
5	ท่อส้วม PVC 8.5 dia 4"	ท่อน	6.00	557.00	3,342.00	400.00	2,400.00	5,742.00
6	ท่อส้วม PVC 8.5 dia 2"	ท่อน	4.00	157.00	628.00	160.00	640.00	1,268.00
	dia 2-1/2"	ท่อน	3.00	248.00	744.00	200.00	600.00	1,344.00
7	ท่อระบายอากาศ PVC 8.5 dia 2"	ท่อน	5.00	157.00	785.00	160.00	800.00	1,585.00
	dia 1-1/2"	ท่อน	1.00	99.00	99.00	120.00	120.00	219.00
	dia 1-1/4"	ท่อน	1.00	76.00	76.00	120.00	120.00	196.00
8	ท่อน้ำใช้ PVC 13.5 dia 3/4"	ท่อน	12.00	56.00	672.00	120.00	1,440.00	2,112.00
	dia 1/2"	ท่อน	4.00	46.00	184.00	120.00	480.00	664.00
9	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	4,866.00	4,866.00	1,460.00	1,460.00	6,326.00
10	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	408.00	408.00	122.00	122.00	530.00
11	WATER METER dia 3/4"	ชุด	1.00	1,135.00	1,135.00	150.00	150.00	1,285.00
12	GATE VALVE dia 3/4"	ชุด	1.00	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00
13	BALL VALVE dia 3/4"	ชุด	3.00	340.00	1,020.00	150.00	450.00	1,470.00
	dia 1/2"	ชุด	1.00	362.00	362.00	100.00	100.00	462.00
14	RUBBER FLEXIBLE dia 4"	ชุด	8.00	800.00	6,400.00	200.00	1,600.00	8,000.00
	dia 2"	ชุด	4.00	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00
15	FLOOR DRAIN dia 2"	ชุด	4.00	470.00	1,880.00	200.00	800.00	2,680.00
16	FLOOR CLEAN OUT dia 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	FLOOR CLEAN OUT dia 2-1/2"	ชุด	1.00	700.00	700.00	250.00	250.00	950.00
17	VTR dia 2"	ชุด	3.00	505.00	1,515.00	200.00	600.00	2,115.00
	รวม (1.3)				133,130.00		59,352.00	192,482.00

Signature

.....ประธาน
กรรมการ
กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(ชายแดน)- แบบ ก 1 ชั้น

แบบเลขที่ 10830

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเลขที่ R10-10830-10945-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	- โคม LED (T8) 2x18 w. ครอบพลาสติกอะคริลิก	ชุด	2.00	2,095.00	4,190.00	150.00	300.00	4,490.00
	เม็ดโสร่วมแผ่นสะท้อนแสงฝึงฝ้า							
2	- โคม LED (T8) 2x18 w. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม	ชุด	2.00	2,060.00	4,120.00	150.00	300.00	4,420.00
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสงฝึงฝ้า							
3	- โคม LED (T8) 2x18 w. ครอบพลาสติกอะคริลิก	ชุด	7.00	1,555.00	10,885.00	150.00	1,050.00	11,935.00
	เม็ดโสร ติดเพดาน							
4	- โคม LED (BULB) 1-5 W. DONWLIGHT dia6"	ชุด	3.00	570.00	1,710.00	115.00	345.00	2,055.00
5	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 12A250V 2P+E	ชุด	7.00	180.00	1,260.00	90.00	630.00	1,890.00
6	พัดลมโครง dia 16" ติดเพดาน	ชุด	4.00	1,730.00	6,920.00	300.00	1,200.00	8,120.00
7	สวิตซ์ทางเดียว 1S	ชุด	4.00	70.00	280.00	80.00	320.00	600.00
8	สวิตซ์ทางเดียว 2S	ชุด	6.00	70.00	420.00	80.00	480.00	900.00
9	สวิตซ์ทางเดียว 3S	ชุด	1.00	130.00	130.00	100.00	100.00	230.00
10	EMERGENCY LIGHT	ชุด	2.00	2,400.00	4,800.00	200.00	400.00	5,200.00
11	LOAD CENTER	ชุด	1.00	1,595.00	1,595.00	300.00	300.00	1,895.00
12	เดินสายร้อยท่อสำหรับดวงโคม-ปลั๊ก	จุด	21.00	600.00	12,600.00	150.00	3,150.00	15,750.00
13	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลม	ชุด	4.00	600.00	2,400.00	150.00	600.00	3,000.00
	รวม (1.4)				51,310.00		9,175.00	60,485.00
กลุ่มงานที่ 2								
2.1 งานครุภัณฑ์ หรือสั่งทำ								
1	ปรูมพยาบาล							
	B1.1 ตู้พื้น 0.60x2.95x0.80 +อ่าง 2 ชุด	ชุด	1.00	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.95x0.60 ม.	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
2	ห้องตรวจ							
	B1.2 ตู้พื้น 0.60x2.95x0.80 +อ่าง 1 ชุด	ชุด	1.00	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.95x0.60 ม.	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
	CT1.ม่านกันเตียง ขนาด 2.85x2.40 ม.	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวม (2.1)				119,000.00		-	119,000.00


 ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(ชายแดน)- แบบ ก 1 ชั้น

แบบเลขที่ 10830

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเลขที่ R10-10830-10945-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 2 หมวดครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	2.2 งานครุภัณฑ์							
1	ที่พัγκคอย							
	S1.เก้าอี้พัγκคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 0.55x1.50x0.75 ม.	ชุด	2.00	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00
2	ห้องตรวจ							
	S2.เก้าอี้ไม่มีที่พัγκแขน ขนาด 0.44x0.38x0.87 ม.	ชุด	1.00	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00
	T1.โต๊ะตรวจ ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
	S3.เก้าอี้มีที่พัγκแขน ขนาด 0.46x0.42x0.87/1.00 ม.	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
3	ห้องทำงาน							
	S2.เก้าอี้ไม่มีที่พัγκแขน ขนาด 0.44x0.38x0.87 ม.	ชุด	2.00	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00
	T2.โต๊ะตรวจ ขนาด 0.80x1.60x0.75 ม.	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	ตู้ข้าง ขนาด 0.40x0.80x0.75 ม.	หลัง	1.00	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00
	S3.เก้าอี้มีที่พัγκแขน ขนาด 0.46x0.42x0.87/1.00 ม.	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	รวม (2.2)				38,700.00		-	38,700.00
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น - หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								



ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการ